

Oprava místní komunikace Ke Kamenolomu **Žerůtky**

Název stavby:

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství *	Hmotnost v t	
						jednotková	celkem
2	592 17475	SPCM 5	Specifikace k pol. 1 Silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 - ztrátové 1% 521*1,01 = 527 ks	ks	527	116,00	61 132,00
3	99722,1551	822-1 B01	Vodorovná doprava sutí bez naložení, se složením ze syplých materiálů do 1 km - asfaltová směs k dalšímu použití dle pol. 1 odd.1 0,181*865 = 157 t	t	151	37,20	5 617,20
4	99722,1571	822-1 B01	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, se složením do 1 km - obruby na skládce odpadu dle pol. 2 odd. 1 0,205*521 = 107 t	t	107	511,00	54 677,00
5	99722,1579	822-1 B01	Příplatek za další 1 km - odvoz na skládce Oběkovice 15 km 107*14 = 1498 t	t	1498	17,10	25 615,80
6	99722,1815	822-1 B01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce betonového - dle pol. 5	t	107	180,00	19 260,00
7	99822,5111	822-1 A01	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živčicným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	165,9	23,00	3 815,50
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				277 443,50

Oprava místní komunikace Na Kopci **Žerůtky**

Název stavby:

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Hmotnost v t	
						jednotková	celkem
			Rekapitulace stavebních nákladů				
		HSV	1 - Zemní práce celkem				61 519,50
			2 - Základy celkem				
			3 - Svislé konstrukce celkem				599 928,30
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				
			5 - Komunikace celkem				38 898,00
			6 - Povrchové úpravy celkem				195 875,47
			8 - Trubní vedení celkem				896 221,27
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				
		PSV	HSV celkem				
			711 - Izolace proti vodě celkem				
			762 - Konstrukce tesařské celkem				
			764 - Konstrukce klempířské celkem				
			765 - Krytiny tvrdé celkem				
			765 - Konstrukce truhlářské celkem				
			767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem				
			783 - Nátěry celkem				
			PSV celkem				
			Směrné ceny ÚRS celkem (HSV+PSV)				
			tržní index				
	Vedlejší a ostatní	800-0	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
	rozpočtové	800-0	Příprava staveniště				
	náklady	800-0	Zařízení staveniště				
		800-0	Inženýrská činnost				
		800-0	Finanční náklady				
		800-0	Územní vlivy				
		800-0	Provozní vlivy				
		800-0	Přesun stavebních kapacit				
		800-0	Ostatní náklady	%			
			VRN celkem				896 221,27
			Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH)	%	21		188 206
			DPH				1 084 427,74
			Stavební náklady včetně DPH				

Sestaveno dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha 2015, včetně odkazů na související technické normy
Sestavil: Ing. Libor Pivníčka, tel. 515/260839 28.5.2015

Oprava místní komunikace Na Kopci Žerůtky

Název stavby:

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	jednotková	celkem	Hmotnost v t jednotková	celkem
			1 - ZEMNÍ PRÁCE						
1	11310,7181	822-1 B01	Odstranění podkladů nebo krytů v ploše do 200 m2 živičných do tl. 50 mm [0.098 t] - stávající povrch cesty (materiál se použije jako zásepky a násypy) 360 m2 - viz výkresová příloha Situace	m2	360	49,00	17 640,00		
2	11310,7182	822-1 B01	Odstranění podkladů nebo krytů v ploše do 200 m2 živičných do tl. 100 mm [0.181 t] - stávající asfaltového povrchu komunikace (celá šířka) 1017-360 - 657 m2 (použije se jako zásepky a násypy) - viz výkresová příloha Situace	m2	657	45,50	29 893,50		
3	11320,2111	822-1 B01	Vytrhání obrub z obrubníků stojatých [0,205 t] - stávající obruby kolem komunikace (oprava chodníku není započítána) 183+150 = 333 m - viz výkresová příloha Situace	m	333	42,00	13 986,00		
			1 - Zemní práce celkem				61 519,50		
			2 - ZÁKLADY						
			2 - Základy celkem						
			3 - SVISLÉ KONSTRUKCE						
			3 - Svislé konstrukce celkem						
			4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE						
			4 - Vodorovné konstrukce celkem						
			5 - KOMUNIKACE						
1	56620,1111	822-1 C01	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného s doplněním kamenivem drceným v množství do 0,04 m3/m2 - dorovnání pod obalované směsí 1017 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	1017	39,50	40 171,50		
2	56513,5121	822-1 A01	Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šířky přes 3m, tl. 50 mm - asfaltová vozovka dle pol. 1	m2	1017	234,00	237 978,00		
3	57323,1111	822-1 A01	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,80 kg/m2 - asfaltová vozovka dle pol. 1	m2	1017	14,40	14 644,80		
4	57714,4121	822-1 A01	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, třída I, tl. 50 mm - asfaltová vozovka dle pol. 1	m2	1017	302,00	307 134,00		
			5 - Komunikace celkem				599 928,30		
			6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
			6 - Povrchové úpravy celkem						
			8 - TRUBNÍ VEDENÍ						
1	83126,3195	827-1 A03	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN do 300 - přípojky vpustí - viz výkresová příloha Situace	ks	4	368,00	1 472,00		

Oprava místní komunikace Na Kopci Žerůtky

Název stavby:

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Hmotnost v t	
						jednotková	celkem
2	87131,5221	827-1 A03	Kanalizační potrubí z PVC systém KG v otevřeném výkopu třídy SN8 DN150 - přípojky vpustí 1+1+1+1 = 4 m - viz výkresová příloha Situace, Uliční vpust Osazení poklopů litinových hmotnosti přes 150 kg - na stávajících šachtách - 2 ks - viz výkresová příloha Situace Specifikace k pol. 3 Poklop na vstupní šachtu průměr 600 D400, vzor DIN	m	4	511,00	2 044,00
3	89910,4111	827-1 A01		ks	2	500,00	1 000,00
4	552 4342	SPCM 4		ks	2	2 513,00	5 026,00
5	89594,1311	827-1 A03	Zřízení vpustí kanalizační z betonových dílců typ UVB-50 - nové dešťové vpustí - viz výkresová příloha Situace, Uliční vpust Specifikace k pol. 5	ks	4	722,00	2 888,00
6	592 23823	SPCM 5	Dílec dešťových vpustí - spodní dílec s kalíštem vysokým TBV-Q 500/626 D (626x500x50)	ks	4	700,00	2 800,00
7	592 23824	SPCM 5	Dílec dešťových vpustí - skruž s otvorem TBV-Q 500/590/200 V (590x500x50)	ks	4	1 040,00	4 160,00
8	592 23855	SPCM 5	Dílec dešťových vpustí - průběžný dílec vysoký s integrovaným sifonem DN 150 TBV-Q 450/555/3z (555x500x50)	ks	4	328,00	1 312,00
9	592 23825	SPCM 5	Dílec dešťových vpustí - průběžný dílec nízký TBV-Q 500/290 (290x500x50)	ks	4	233,00	932,00
10	592 23864	SPCM 5	Dílec dešťových vpustí - prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a (390x60x50)	ks	4	606,00	2 424,00
11	89920,3111	827-1 A01	Osazení mříží litinových hmotnosti do 150 kg - na dešťových vpustích - viz výkresová příloha Situace, Uliční vpust Specifikace k pol. 11	ks	4	1 040,00	4 160,00
12	592 23876	SPCM 5	Rám dešťové vpustí zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 D 400 500/500 mm	ks	4	1 560,00	6 240,00
13	592 23878	SPCM 5	Mříž dešťové vpustí litinová M1 D400 DIN 19583-13 500/500 mm	ks	4		38 898,00
8 - Trubní vedení celkem							
9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE							
1	91613,1213	822-1 A01	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vozovky - výměna obrub 183+150 = 333 m nové obruby 46 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Specifikace k pol. 1	m	379	206,00	78 074,00
2	592 17475	SPCM 5	Silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 - ztrátě 1% 379*1,01 = 383 ks	ks	383	116,00	44 428,00
3	99722,1551	822-1 B01	Vodorovná doprava suti bez naložení, se složením ze sypkých materiálů do 1 km - asfaltová směs k dalšímu použití dle pol. 1, 2 odd. 1 0,098*360 + 0,181*657 = 155 t	t	155	37,20	5 766,00
4	99722,1571	822-1 B01	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, se složením do 1 km - obruby na skládce odpadu dle pol. 3 odd. 1 0,205*333 = 69 t	t	69	511,00	35 259,00
5	99722,1579	822-1 B01	Příplatek za další 1 km - odvoz na skládce Oblekovice 15 km 69*14 = 966 t	t	966	17,10	16 518,60
6	99722,1815	822-1 B01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce betonového	t	69	180,00	12 420,00

Název stavby: Oprava místní komunikace Na Kopci Žerůtky

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Hmotnost v t	
						jednotková	celkem
7	99832,5111	822-1 A01	- dle pol. 5 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	148,3	23,00	3 409,87
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				195 875,47

Oprava místní komunikace Ke Kamenolomu - v obci Žerůtky

Oprava místní komunikace Na Kopci - v obci Žerůtky

[illegible]